



บันทึกข้อความ

สำนักปลัดเทศบาล
รับเลขที่ 1134
วันที่ 17 ธ.ค. 2564
เวลา.....น.

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. ๐ ๔๒๐๐ ๕๔๗๐-๒
ที่ นภ ๖๗๐๑/..... วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโคก จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วง
หน้าบ้านนายประสาน โจ้ยสา ถึงที่นายนายสมควร พันธุ์กำ) บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณและราคา
กลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ซอยต้องนคร บ้านกกต้อง หมู่ที่ ๕ งบประมาณและ
ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๒๐ กำหนดไว้ว่า “ในการจ้าง
ก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยให้แนบรายละเอียดการ
คำนวณราคากลางตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ พร้อมกับการประกาศสอบ
ราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี”

ดังนั้น งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง จึงขอความอนุเคราะห์มายังงานประชาสัมพันธ์ สำนัก
ปลัดเทศบาล ให้ดำเนินการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ
(Bill of Quantities) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นายธีระพงษ์ สาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายปะสาน โยยสา ถึง ที่
นา นายสมควร พันธุ์แก้ว) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40
ม. ยาว 155 ม.

ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายปะสาน โยยสา ถึง ที่นา นายสมควร พันธุ์แก้ว) ม.11 บ.โนนปอแดง ต.บ้าน
โคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ระยะทาง	0.155	กิโลเมตร
ราคากลาง	497,900.00	บาท


แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายประสาน โยธา ถึง
 ที่หน้า นายสมควร พันธุ์เก่า) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3
 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 155 ม.


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโลก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโลก
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายประสาน โยธา ถึง ที่หน้า นายสมควร พันธุ์
 เก่า) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 155
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายประสาน โยธา ถึง ที่หน้า นายสมควร พันธุ์เก่า) ม.11 บ.โนนปอแดง ต.บ้านโลก
 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.155 กิโลเมตร
 ประมาณราคา 29 พฤศจิกายน 2564

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	365,956.64	บาท
[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$	=	0.0000	
[7] ค่า Factor F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_w) = $[4] \times [6]$	=	0.0000	
[8] ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_s) = $[5] \times [6]$	=	-	
[9] รวมเป็นค่าก่อสร้าง	=	497,957.20	บาท
[10] คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ	=	497,900.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมพร แก้วงาม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 (นายสันต์ รุ่งสีนา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นางสาวนันทยา เรืองอุทัย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายปะสาน โฉยสา ถึง
 ที่นา นายสมควร พันธุ์กำ) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3
 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 155 ม.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายปะสาน โฉยสา ถึง ที่นา นายสมควร พันธุ์กำ)
 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 155 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิตรสัมพันธ์ไมตรี เชื่อมซอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายปะสาน โฉยสา ถึง ที่นา นายสมควร พันธุ์กำ) ม.11 บ.โนนบ่อแดง ต.บ้าน
 โคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.155 กิโลเมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,956.64	1.3607	497,957.20	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,957.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			497,900.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.155 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,212,258.06 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ แก้วอุดม)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก



(นายสมพร แก้วงาม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายพรหมพิศ บริบูรณ์วงศ์)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก




(นายวสันต์ วรสีนา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

เห็นชอบ

(นางอุไรลักษณ์ สุขุข)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก



(นางสาวมนัญญา เรืองอุทัย)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขอยมิตรสัมพันธไมตรี เชื่อมขอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายประสาน โยธสา ถึง ที่นา นายสมควร พันธุ์คำ)
โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 155 ม.

สายทาง ขอยมิตรสัมพันธไมตรี เชื่อมขอยบุญล้ำพัฒนา (ช่วงหน้านายประสาน โยธสา ถึง ที่นา นายสมควร พันธุ์คำ) ม.11 บ.โนนป้อแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ลักษณะโครงการ

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ระยะทางรวม 0.155 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
ประมาณราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือ คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	124	81.95	10,161.80	1.3607	111.51	13,951.16
2	งานเปิดตัด							
	2.1 งานระบายน้ำ							
	2.1.1 งานท่อลอดกลม คสล. ชนิดกลม							
	2.1.1(1) ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	132.00	1,198.33	158,179.56	1.3607	1,630.57	215,234.93
	2.1.2 งานวางระบายน้ำ คสล.							
	2.1.2(1) แบบรางตี (ขนาดกว้าง 0.80 ม.) (รท-302/56)	ม.	132.00	758.23	100,086.36	1.3607	1,031.72	136,187.51
	2.1.2(2) บ่อพัก คสล. พร้อมฝา คสล. (สำหรับท่อ \varnothing 0.40 ม.) (รท-302/56)	บ่อ	16.00	5,497.12	87,953.92	1.3607	7,479.93	119,678.90
3	งานขี้อยโครงการ	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	1.3607	3,537.82	3,537.82
4	งานวางแผ่นท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ใหม่ตลอดความยาวโครงการ)	เมตร	155.00	45.00	6,975.00	1.3607	61.23	9,490.88
	รวมค่างานประเภทงานทาง				365,956.64	1.3607		497,957.20
	รวมค่างานทั้งสิ้น							497,957.2000



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยต้องนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.

ซอยต้องนคร ม.5 บ.กตต้อง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู


ระยะทาง	0.103	กิโลเมตร
ราคากลาง	342,000.00	บาท


**แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยต้องนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.**


ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยต้องนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยต้องนคร ม.5 บ.ภคต้อง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.103 กิโลเมตร	
ประมาณราคา	29 พฤศจิกายน 2564	

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	251,367.92	บาท
[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$	=	0.0000	
[7] ค่า Factor F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $[4] \times [6]$	=	0.0000	
[8] ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $[5] \times [6]$	=	-	
[9] รวมเป็นค่าก่อสร้าง	=	342,036.33	บาท
[10] คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ	=	342,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสมพร แก้วงาม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 กรรมการ
 (นางวสันต์ วรสีนา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางสาวมนัสนา เรืองอุทัย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ซอยต้องนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คลส. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ซอยต้องนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คลส. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยต้องนคร ม.5 บ.กตต้อง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.103 กิโลเมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	251,367.92	1.3607	342,036.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานฯ 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			342,036.33	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			342,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.103 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,320,388.35 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คลส.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ (นายสมศักดิ์ แก้วอุดม) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก
 เห็นชอบ (นายพรหมพิศ บริบูรณ์วงศ์) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
 เห็นชอบ (นางอุไรลักษณ์ สุขุข) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
 เห็นชอบ (นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
 ประธานกรรมการ (นายสมพร แก้วงาม) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 กรรมการ (นายวสันต์ วรสีนา) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ (นางสาวนันทยา เรืองอุทัย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขอยตงนคร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 103 ม.

ขนาด ขอยตงนคร ม.5 บ.กตตง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ลักษณะโครงการ

วางท่อระบาย คสล.ชั้น 3 ระยะทางรวม 0.103 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อ คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	82	81.95	6,719.90	1.3607	111.51	9,267.77
2	งานเปิดตัด							
	2.1 งานระบบระบายน้ำ							
	2.1.1 งานท่อลอดกลม คสล. ชนิดกลม							
	2.1.1(1) ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	93.00	1,203.51	111,926.43	1.3607	1,637.62	152,298.29
	2.1.2 งานวางระบายน้ำ คสล.							
	2.1.2(1) แบบรางตี (ขนาดกว้าง 0.80 ม.) (รณ-302/56)	ม.	93.00	758.23	70,515.39	1.3607	1,031.72	95,950.29
	2.1.2(2) บ่อพัก คสล. พร้อมฝา คสล. (สำหรับท่อ 0.40 ม.) (รณ-302/56)	บ่อ	10.00	5,497.12	54,971.20	1.3607	7,479.93	74,799.31
3	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	1.3607	3,537.82	3,537.82
4	งานวางแผ่นท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ใหม่ตลอดความยาวโครงการ)	เมตร	103.00	45.00	4,635.00	1.3607	61.23	6,306.84
	รวมค่างานประเภทงานทาง				251,367.92	1.3607		342,036.33
	รวมค่างานทั้งสิ้น							342,036.3300