



บันทึกข้อความ

สำนักปลัดเทศบาล
รับเลขที่...../33
วันที่..... 9 ก.พ. 2565 /.....
เวลา.....น.

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. ๐ ๔๒๐๐ ๕๔๗๐-๒
ที่ นก ๖๗๐๑/..... วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโคก จะดำเนินการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ และราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๕,๔๐๐.๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่ หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ คำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๒๐ กำหนดไว้ว่า “ในการจ้าง ก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยให้แนบรายละเอียดการ คำนวณราคากลางตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ พร้อมกับการประกาศสอบ ราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี”

ดังนั้น งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง จึงขอความอนุเคราะห์มายังงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ให้ดำเนินการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ (Bill of Quantities) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นายธีระพงษ์ สาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ทั้งหมดยาว ๑๔๐ เมตร และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านโคกกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมพร แก้วงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสันต์ วรสีนา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวมนันยา เรืองอุทัย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

ซอยพรประเสริฐ ม.2 บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ระยะทางยาวรวม	0.140	กิโลเมตร
ราคากลาง	615,400.00	บาท

แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพรประเสริฐ ม.2 บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.140 กิโลเมตร


ประมาณราคา 20 มกราคม 2565

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	452,276.16	บาท
[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$	=	0.0000	
[7] ค่า Factor F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_w) = $[4] \times [6]$	=	0.0000	
[8] ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_s) = $[5] \times [6]$	=	-	
[9] รวมเป็นค่าก่อสร้าง	=	615,412.17	บาท
[10] คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ	=	615,400.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมพร แก้วงาม) ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(นายวันดี วรสีนา) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางสาวนันทยา เรืองอุทัย) กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโคก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่าภูน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยพรประเสริฐ ม.2 บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ระยะทางดำเนินการ 0.140 กิโลเมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	452,276.16	1.3607	615,412.17	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			615,412.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			615,400.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวท่อ 0.140 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,395,714.29 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

เห็นชอบ



 (นายสมศักดิ์ แก้วอุดม)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมพร แก้วงาม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ



 (นายพรหมพิศ บริบูรณ์วงศ์)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก


 (นายวิสันต์ วรสีนา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

เห็นชอบ


 (นางอุไรลักษณ์ สุขสุข)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก


 (นางสาวมนันยา เรืองอุทัย)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

เห็นชอบ


 (นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ซอยพรประเสริฐ (ทางเข้าวัดป่ากุ่มน้อย) โดยวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คลส. รวมระยะทางวางท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ทั้งหมดยาว 140 ม.และปรับปรุงผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

สายทาง ซอยพรประเสริฐ ม.2 บ.โนนบ่อแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ลักษณะโครงการ

วางท่อระบาย คลส.ชั้น 3 ระยะทางรวม 0.140 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคา วันที่ 20 มกราคม 2565

งวดงาน ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	F_v	ราคาต่อหน่วย $\times F_v$	ราคากลาง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					-		
	1.1 งานรองพื้นทาง					-		
	1.1.1 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	11	711.85	7,972.72	1.3607	968.61	10,848.48
2	งานผิวทางและไหล่ทาง					-		
	2.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					-		
	2.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	280	402.40	112,672.00	1.3607	547.55	153,312.79
3	งานเบ็ดเตล็ด					-		
	3.1 งานระบบระบายน้ำ					-		
	3.1.1 งานท่อลอดกลม คลส. ชนิดกลม					-		
	3.1.1(1) ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	126.00	1,198.54	151,016.04	1.3607	1,630.85	205,487.53
	3.1.2 งานรางระบายน้ำ คลส.					-		
	3.1.2(1) แบบรางรี (ขนาดกว้าง 0.80 ม.) (รณ-302/56)	ม.	126.00	734.62	92,562.12	1.3607	999.60	125,949.28
	3.1.3 งานบ่อรับน้ำ คลส.					-		
	3.1.3(1) บ่อพัก คลส. พร้อมฝา ค.(สำหรับท่อ 0.40 ม.) (รณ-302/56)	บ่อ	14.00	5,389.52	75,453.28	1.3607	7,333.52	102,669.28
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	1.3607	3,537.82	3,537.82
5	งานซ่อมท่อประปา PVC	LS.	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3607	13,607.00	13,607.00
	รวมค่างานประเภทงานทาง				452,276.16	1.3607		615,412.17
	รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	รวมค่างานทั้งสิ้น							615,412.1700