

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานดินขุด	ลบ.ม.	๒๓๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒๒,๗๗๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๑,๘๗๙	๓๑,๘๗๙.๒๖
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	๘.๗๕	๓๗๔.๐๓	๓,๒๗๒.๗๖	๑.๔๐๑๙	๔,๕๘๘.๓๕	๔,๕๘๘.๐๘
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๗.๑๕	๑,๙๔๑.๕๑	๑๓,๘๘๑.๘๐	๑.๔๐๑๙	๒,๗๒๑.๘๐	๑๙,๖๐๓.๖๐
๔	งานคอนกรีต ค ๒ (STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	๘๔.๑๕	๒,๐๘๑.๗๐	๑๗๕,๑๗๕.๐๖	๑.๔๐๑๙	๒,๔๖๑.๓๔	๒๔๕,๕๗๗.๙๒
๕	งานไม้แบบ							
๕.๑	ไม้อัด ทน ๑๕ มม.	แผ่น	๔๒.๐๐	๔๔๙.๐๐	๑๘,๘๕๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๖,๕๙๕	๒๖,๕๙๕.๐๓
๕.๒	ไม้โครง ขนาด ๑.๕" x ๓"	ลบ.ฟ.	๓๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๒,๗๑๐.๗๘	๒๒,๗๑๐.๗๘
๕.๓	ตะปูตอกไม้	กก.	๑๗๔.๐๐	๔๔.๔๐	๗,๗๒๕.๖๐	๑.๔๐๑๙	๑๐,๘๓๐.๕๒	๑๐,๘๓๐.๕๒
๕.๔	ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๖,๑๗	๙๘,๔๑๓.๓๘
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
๖.๑	RB $\varnothing$ ๖ มม.	กก.	๙๗๓.๐๐	๒๔.๖๔	๒๓,๙๗๔.๗๒	๑.๔๐๑๙	๓๔,๕๕๔	๓๓,๖๑๐.๑๖
๖.๒	RB $\varnothing$ ๙ มม.	กก.	๓,๒๗๕.๐๐	๒๓.๘๗	๗๘,๑๗๔.๒๕	๑.๔๐๑๙	๑๐๙,๕๕๒.๔๘	๑๐๙,๕๕๒.๔๘
๖.๓	DB $\varnothing$ ๑๒ มม.	กก.						
๖.๔	ลวดผูกเหล็ก NO.๑๘	กก.	๑๐๖.๐๐	๓๙.๒๕	๔,๑๖๐.๕๐	๑.๔๐๑๙	๕,๘๓๐.๒	๕,๘๓๐.๖๐
๗	งานสกัดพื้นคอนกรีต	set	๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๐๐.๙๕	๗๐๐.๙๕
๘	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐					
<b>ผลรวมค่างานต้นทุน</b>					<b>๔๓๔,๘๙๒.๖๙</b>	<b>๑.๔๐๑๙</b>		<b>๖๐๙,๖๗๖.๐๖</b>

รวม **๖๐๙,๖๗๖.๐๖**  
ตัวอักษร (-หกแสนแปดพันบาทถ้วน-) **๖๐๙,๐๐๐.๐๐**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ พื้นที่ถนนคอนกรีตทั้งสิ้น (ตารางเมตร)
- ④ ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ (บาท)

=	๔๓๔,๘๙๒.๖๙
=	๑.๔๐๑๙
=	๘.๗๕
=	๖๙,๔๘๕.๗๑

  
นายสมพงษ์ จรรย์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 8 ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดง หมู่ที่ 8 ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม

ตามแบบก่อสร้าง

แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานรางระบายน้ำ คสล. ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.107

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน

2

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 8 ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม	434,892.68	1.4019	609,676.05	เงื่อนไขการใช้ Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ				609,676.05	
คิดเป็นเงินประมาณ				608,000.00	
ตัวหนังสือ	ทกแสนแปดพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	ตร.ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.	

ประมาณการ

(นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)

ผช.นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายสมพงษ์ จรรยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จำเอก

ผู้เห็นชอบ

(กลยุทธ สแสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ผู้อนุมัติ

(นายวิระ สุวรรณมาโจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

(นายสมพงษ์ จรรยา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



