

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัด นครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตอกเสาเข็ม)
- ถังกรองน้ำ ขนาด ๑.๑๕ x ๑.๒๐ เมตร
- ระบบเมนจ่ายน้ำประปา ๒ นิ้ว และ ๓ นิ้ว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(ปร.๔) จำนวน ๔ หน้า


๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ เจ้าเอกกลยุทธ์ แสงชาติ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาขมิ้น	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิจิตรภรณ์ คำมุก	ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.นาขมิ้น	กรรมการ
๗.๓ นายสมพงษ์ จรรยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  
 ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมฐานรากและหลัง	297,456.46	1.3056	388,359.16	FACTOR F
2	รวมงานถังกรองสนิม	49,434.35	1.3056	64,541.49	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	รวมงานท่อระหว่างระบบ	40,032.10	1.3056	52,265.91	- ภาษี 7%
4	รวมงานจ่ายน้ำหลัก	567,124.51	1.3056	740,437.76	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	46,740.00	1.0700	50,011.80	- เงินประกันผลงานหัก 0%
6	งานทุบรื้อ	8,300.00	1.3984	11,606.72	
7	งานดิน	7,671.00	1.3984	10,727.13	
8	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
9	รวมงานอื่นๆ	2,000.00	1.3056	2,611.20	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,328,051.16	

ประมาณการ  **หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน** **1,328,000.00**

(นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)

ผช.นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ประธาน

จำเอก

(กลยุทธ์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

กรรมการ

(นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

กรรมการ

(นายสมพงษ์ จรรยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

**สำเนาถูกต้อง**

เห็นชอบ

(กลยุทธ์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

อนุมัติ

(นายวิระ สุวรรณมาโจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่**

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
1	งานฐานรากและหลัง								
	- ดินซุด	25.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,200.00		
	- คอนกรีต ค2. 240 ksc.	5.50	ลบ.ม.	1,775.70	9,766.35	498.00	2,739.00		
	- คอนกรีตหยาบ	1.29	ลบ.ม.	1,635.51	2,109.81	391.00	504.39		
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	304.31	608.62	391.00	782.00		สำเนาติด
	- ไม้แบบ	17.16	ลบ.ม.	144.00	2,471.04	-	-		
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.16	ตร.ม.	-	-	133.00	2,282.28		
	- RB 12 mm.	0.213	ตัน	16,375.46	3,487.97	3,300.00	702.90		07501
	- RB 15 mm.	0.213	ตัน	16,146.49	3,439.20	3,300.00	702.90		ผู้คำนวณราคาขอรับ
	- เหล็กเส้น Ø 25 มม. พร้อมน๊อต	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	30.00	360.00		
	- หลังเหล็กทรงแฉกแบบ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	235,000.00	235,000.00	-	-		ราคาอื่น
	- เสาเข็ม คอร. 0.18x0.18x6.00 ม.	25.00	ตัน	900.00	22,500.00	176.00	4,400.00		
	<b>รวมฐานรากและหลัง</b>				<b>281,782.99</b>		<b>15,673.47</b>		<b>297,456.46</b>

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
2	งานถังกรองสนิม								
	- ถังกรองสนิม 30 แกลลอน/นาที	1.00	ชุด	45,000.00		-			
	- ทรายละเอียด	0.30	ลบ.ม.	304.31		-			
	- ถ่านโค้ก	15.00	ลบ.ม.	15.00		-			
	- ทรายขนาดกลาง	0.15	ลบ.ม.	304.31		-			
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	304.31		-			
	- กรวดละเอียด	0.10	ลบ.ม.	304.31		-			
	- กรวดขนาดกลาง	0.10	ลบ.ม.	600.00		-			
	- กรวดเม็ดใหญ่	0.20	ลบ.ม.	600.00		-			
	- คอนกรีต 2. 240 ksc.	1.40	ลบ.ม.	1,775.70		485.00	679.00		
	- RB 9 mm.	0.03	ตัน	18,118.98		4,100.00	123.00		
	<b>รวมงานถังกรองสนิม</b>			<b>48,632.35</b>			<b>802.00</b>	<b>49,434.35</b>	
3	งานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC. Ø 2" 13.5	10.00	เมตร	64.95		-			
	- ท่อ PVC. Ø 3" 13.6	4.00	เมตร	149.65		-			
	- ท่อ GS. Ø 2"	2.00	ท่อน	683.00		-			
	- ท่อ GS. Ø 2 1/2"	2.00	ท่อน	902.00		-			
	- ท่อ GS. Ø 3"	6.00	ท่อน	1,113.00		-			
	- นิปีเหล็ก Ø 3"	1.00	ชิ้น	296.00		-			
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 1/2"	1.00	ชิ้น	1,740.00		-			
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชิ้น	2,070.00		-			

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*  
 (นายพงษ์ วัฒน...)  
 ผู้อำนวยการกอง...

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
	- เหล็กวาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น)	2.00	ชิ้น	590.00	1,180.00	-	-		
	- อุปกรณ์ข้อต่อและนํายาประสาน	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-		
	- มาตรฐานนํ้าชนิด 2 ชั้น ขนาด 2"	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	-	-		
	- ค่าแรงงาน	1.00	งาน	-	-	11,600.00	11,600.00		
	<b>รวมงานท่อระหว่างระบบ</b>				<b>28,432.10</b>		<b>11,600.00</b>	<b>40,032.10</b>	
4	- งานท่อจ่ายนํ้าหลัก								
	- ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายธรรมชาติ)	2,430.00	เมตร	85.28	207,230.40	75.00	182,250.00		
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายธรรมชาติ)	1,600.00	เมตร	37.85	60,560.00	40.00	64,000.00		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว (ยาว 6.00 เมตร/ท่อน)	1.00	ท่อน	584.11	584.11	-	-		
	- อุปกรณ์ข้อต่อและนํายาประสาน	1.00	งาน	52,500.00	52,500.00	-	-		
	<b>รวมงานจ่ายนํ้าหลัก</b>				<b>320,874.51</b>		<b>246,250.00</b>	<b>567,124.51</b>	
5	<b>เครื่องสูบนํ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>								
	- เครื่องสูบบนตม่นํ้า + มอเตอร์	1.00	ชุด	15,990.00	15,990.00	-	-		
	ขนาด 1.5 แรงม้า								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 (ท่อสูบ)	70.00	เมตร	37.85	2,649.50	-	-		
	- ผ่าครอบบ่อ	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-		
	- ตู้ควบคุม เปิด - ปิด นํ้าอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	6,689.00	6,689.00	1,000.00	1,000.00		
	พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์แรงดัน								
	- สวิตช์เบรค 1"	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	150.00	150.00		
	- สายไฟฟ้า VCT. 3x1.5 แรงดัน 750 V.	70.00	เมตร	28.90	2,023.00	12.00	840.00		
	- สายไฟฟ้า THW. 1x2.5.0 แรงดัน 750 V.	100.00	เมตร	61.92	6,192.00	25.00	2,500.00		

**สำเนาถูกต้อง**

*[Signature]*  
 (นายสมพงษ์ ธรรมานะ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

