



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

  
(นายวีระ สุวรรณมาใจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(ปร.๔) จำนวน ๒ หน้า

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอกกฤษณ์ แสงชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาขมิ้น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางวิจิตรภรณ์ คำมุก ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.นาขมิ้น กรรมการ

๗.๓ นายสมพงษ์ จรรยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ไม่ตอกเสาเข็ม)

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมฐานรากและทอด้ง	330,449.25	1.3056	431,434.54	FACTOR F
2	รวมงานถังกรองสนิม	56,434.35	1.3056	73,680.69	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	รวมงานท่อระหว่างระบบ	40,032.10	1.3056	52,265.91	- ภาษี 7%
4	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	17,191.50	1.0700	18,394.91	- เงินประกันผลงานหัก 0%
5	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
6	รวมงานอื่นๆ	2,000.00	1.3056	2,611.20	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			585,877.25	

ประมาณการ  ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน 532,900.00


(นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน

จำเอก


  
(กลยุทธ์ แสงชาติ)

ตรวจ

  
(นายสมพงษ์ จรรยา)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

กรรมการ

  
(นางวิจิตร์ภรณ์ คำมุก)


เห็นชอบ

จำเอก

  
(กลยุทธ์ แสงชาติ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

กรรมการ

  
(นายสมพงษ์ จรรยา)

อนุมัติ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

  
(นายวีระ สุวรรณมาใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายสมพงษ์ จรรยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม


ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ไม่ดอกเสาเข็ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
1	งานฐานรากและทอด้ง								
	- ดินซุด	30.97	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,871.25		
	- คอนกรีต ค2. 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,775.70	14,205.60	498.00	3,984.00		
	- คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	1,635.51	2,616.82	391.00	625.60		
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	304.31	912.93	391.00	1,173.00		
	- ไม้แบบ	11.70	ลบ.ม.	144.00	1,684.80	-	-		
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.16	ตร.ม.	-	-	133.00	2,282.28		
	- RB 12 mm.	0.213	ตัน	16,375.46	3,487.97	3,300.00	702.90		
	- RB 15 mm.	0.213	ตัน	16,146.49	3,439.20	3,300.00	702.90		
	- เหล็กสกรู Ø 25 มม. พร้อมน็อต	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	30.00	360.00		
	- ทอด้งเหล็กทรงแซมแปยุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	288,000.00	288,000.00	-	-		สืบราคา จาก หจก.ทีเอ็นซีพี พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
	รวมฐานรากและทอด้ง				316,747.32		13,701.93	330,449.25	
2	งานถังกรองสนิม								
	- ถังกรองสนิม 30 แกลลอน/นาที่	1.00	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-		สืบราคา จาก หจก.ทีเอ็นซีพี พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
	- ทรายละเอียด	0.30	ลบ.ม.	304.31	91.29	-	-		
	- ถ่านโค้ก	15.00	ลบ.ม.	15.00	225.00	-	-		
	- ทรายขนาดกลาง	0.15	ลบ.ม.	304.31	45.65	-	-		
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	304.31	30.43	-	-		
	- กรวดละเอียด	0.10	ลบ.ม.	304.31	30.43	-	-		
	- กรวดขนาดกลาง	0.10	ลบ.ม.	600.00	60.00	-	-		
	- กรวดเม็ดใหญ่	0.20	ลบ.ม.	600.00	120.00	-	-		
	- คอนกรีต ค2. 240 ksc.	1.40	ลบ.ม.	1,775.70	2,485.98	485.00	679.00		
	- RB 9 mm.	0.03	ตัน	18,118.98	543.57	4,100.00	123.00		
	รวมงานถังกรองสนิม				55,632.35		802.00	56,434.35	
3	งานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC. Ø 2" 13.5	10.00	เมตร	64.95	649.50	-	-		
	- ท่อ PVC. Ø 3" 13.6	4.00	เมตร	149.65	598.60	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 2"	2.00	ท่อน	683.00	1,366.00	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 2 ½"	2.00	ท่อน	902.00	1,804.00	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 3"	6.00	ท่อน	1,113.00	6,678.00	-	-		
	- นิเปิลเหล็ก Ø 3"	1.00	ชิ้น	296.00	296.00	-	-		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 ½"	1.00	ชิ้น	1,740.00	1,740.00	-	-		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชิ้น	2,070.00	2,070.00	-	-		
	- เช็ควาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น)	2.00	ชิ้น	590.00	1,180.00	-	-		

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
	- อุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาประสาน	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-		
	- มาตรฐานวัดน้ำชนิด 2 ชั้น ขนาด 2"	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	-	-		
	- ค่าแรงงาน	1.00	งาน	-	-	11,600.00	11,600.00		
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				28,432.10		11,600.00	40,032.10	
4	เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุม เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมสวิทช์แรงดัน	1.00	ชุด	6,689.00	6,689.00	1,000.00	1,000.00		
	- สวิทช์ใบพัด 1"	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	150.00	150.00		
	- สายไฟฟ้า THW. 1x25.0 แรงดัน 750 V.	50.00	เมตร	61.92	3,096.00	25.00	1,250.00		
	- อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แฉีก)	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø ¾"	4.00	ท่อน	43.00	172.00	-	-		
	- สายไฟฟ้า THW. 1x16.0 แรงดัน 750 V.	25.00	เมตร	33.50	837.50	20.00	500.00		
	- เสาล่อฟ้า	1.00	ชุด	997.00	997.00	300.00	300.00		
	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า				13,991.50		3,200.00	17,191.50	
5	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับทดสอบกำลังรับ น.น. ของดิน	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00		
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ						7,000.00	7,000.00	
6	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งมิเตอร์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-		
	รวมงานอื่นๆ				2,000.00			2,000.00	

สำเนาถูกต้อง

  
นายสมพงษ์ จรรย์  
ผู้ดำเนินการกองช่าง